

境川調節池の整備について

○境川金森調節池

境川金森調節池は、金森六丁目地内の西田スポーツ広場に整備する、延長約 190m、幅約 90m、深さ約 20m、貯留量約 15.1 万 m^3 の地下箱式の調節池である。

平成 30 年 10 月に工事着手し、令和 5 年 3 月に土砂の掘削及び場外搬出が完了した。現在は、コンクリート打設による調節池の本体構築を進めている。なお、コンクリートの運搬方法の見直し等を行ったため、工期を令和 7 年 11 月に延伸した。

令和 8 年稼働

〈状況写真〉



全景（令和 6 年 9 月）



躯体構築工（令和 6 年 9 月）

○境川木曾東調節池

境川木曾東調節池は、木曾東二丁目地内の境川クリーンセンター跡地に整備する、延長約 115m、幅約 60m、深さ約 22m、貯留量約 4.9 万 m^3 の地下箱式の調節池である。

令和 2 年 6 月に工事着手し、令和 5 年 1 月に土砂の掘削及び場外搬出が完了した。現在は、コンクリート打設による調節池の本体構築を進めている。

〈状況写真〉



全景（令和 6 年 9 月）